

Post	Omschrijving	Hoef.	Enh	Stelpost €	B T W	Totaal exclusief B.T.W (€)
00.02	ALGEMENE PROJECT GEGEVENS					
00.02	Sub Totaal 00.02					
00.03	NIET OPGENOMEN					
00.03	Sub Totaal 00.03					
05	MAATVOERING					
05.50	MAATVOEREN					
05.50.00.05	afschrijving bouwraam		17,00	m1		
05.50.00.10	maatvoering		1,00	pst		
05.50	Sub Totaal 05.50					945,93
05	Totaal HOOFDSTUK 05					945,93
10	STUT EN SLOOPWERK					
10.32	SLOOPWERK UIT TE VOEREN DOOR OPDRACHTGEVER					
10.32.00.05	> afdekken bestaande vloeren/meubels etc.					
10.32.00.10	> verwijderen / afstomen behang					
10.32.00.15	> indien noodzakelijk, verwijderen vloerafwerkingen					
10.32	Sub Totaal 10.32					
10.32	PLAATSELIJK SLOOPWERK					
10.32.00.05	zaagwerk spouwmuur		1,00			
10.32.00.10	verwijderen spouwmuur		24,42	m2		
10.32.00.15	plaatselijk sloopwerk algemeen		1,00	pos		
10.70.00.05	gemengd puin afval		6,50	m3		
10.32	Sub Totaal 10.32					2.667,92
10.40	STUT EN STEMPEL WERKEN & TIJDELIJKE VOORZIENING (TBV SLOOPWERK)					
10.40.00.05	afschrijving stut en stempelwerk		1,00	pst		
10.40.00.10	stut en stempelwerk benodigd		1,00	pst		
10.60.00.05	afdek materiaal		1,00	tot		
10.60.00.10	plaatsen en verwijderen stofschoot		1,00	pst		
10.40	Sub Totaal 10.40					1.596,21
10	Totaal HOOFDSTUK 10					4.264,13
12	GRONDWERK					
12.00	ALGEMEEN					
12.00.00.05	grondwerk machinaal		1,00	pos		
12.00	Sub Totaal 12.00					778,01
12	Totaal HOOFDSTUK 12					778,01
21	BETONWERK					
21.26	BETONBALKEN					
21.26.00.05	> balk 350x500 mm.					
21.26.00.10	> vooralsnog een balk gerekend ipv staal in de vloer					
21.26.00.15	vuren 47x75 mm geschaafd 480 cm netto 44x70 mm kl.c fsc		88,00	m1		
21.26.00.20	onderbeugels		40,00	st		
21.26.00.25	bovenbeugels		40,00	st		
21.26.00.30	leveren ps isolatiekist 350x500mm		22,00	m1		
21.26.00.35	purschuim fm310 nbs rebus 750ml		4,00	st		
21.26.00.40	levering wapening (80 kg/m3)		294,00	kg		
21.26.00.45	honnebedden 30mm		100,00	st		
21.26.00.50	ringafstandhouder uni 6-12 D30		200,00	st		
21.26.00.55	beton C20/25, xc2, S3, Dmax 32		3,70	m3		
21.26.00.60	kleine lading / ondervracht beton (<9m3)		8,00	m3		
21.26.00.65	binnenstad toeslag (minimaal 9m3)		8,00	m3		
21.26.00.70	aanbrengen funderingsbalk		20,00	m1		
21.26	Sub Totaal 21.26					4.445,91
21.27	BETONVLOER					
21.27.00.05	> betonvloer dikte 150 mm.					
21.27.00.10	> R-waarde isolatie 3,35					
21.27.00.15	bouwfolie t.65% 0.20x300x50m		0,20	rol		
21.27.00.20	honnebedden 30mm		100,00	st		
21.27.00.25	bouwstaal mat 8x150 3000x2000 mm		8,00	st		
21.27.00.30	supportligger h80 2000 mm		60,00	m1		
21.27.00.35	ursa xps n-iii-l 1250x600x120 mm		22,00	m2		
21.27.00.40	afschrijving randbekisting		5,00	m2		
21.27.00.45	beton C20/25, xc2, S3, Dmax 32		3,25	m3		

Post	Omschrijving	Hoef.	Enh	Stelpost €	B T W	Totaal exclusief B.T.W (€)
21.27.00.50	kleine lading / ondervracht beton (<9m3)	6,40	m3			
21.27.00.55	binnenstad toeslag (minimaal 9m3)	6,40	m3			
21.27.00.60	aanbrengen betonvloer	20,00	m2			
21.27	Sub Totaal 21.27					4.249,92
21.72	BETON POMP					
21.72.00.05	> stort gelijktijdig met buren					
21.72.00.10	beton citycrete (bij pompmixer met slang)	9,00	m3			
21.72.00.15	pompmixer met slang 30m1 minimum prijs	0,50	pst			
21.72	Sub Totaal 21.72					433,61
21	Totaal HOOFDSTUK 21					9.129,43
22	METSELWERK					
22.15	STELWERKEN					
22.15.00.05	stelmateriaal, algemeen	39,00	m2			
22.15.00.10	stellen profielen	39,00	m2			
22.15	Sub Totaal 22.15					697,29
22.31	BAKSTEEN MET MORTEL					
22.31.00.05	> 1 bigbag per 2000 stenen, 12 zakken cement/bigbag					
22.31.00.10	gevelsteen koop	3,20	dui			
22.31.00.15	gevelsteen, deelvkrachtkosten	1,00	tot			
22.31.00.20	Kremer metselzand 1 m3 (1:3)	1,00	big			
22.31.00.25	bouwcenter mc 12,5 25 kg metselcement	40,00	st			
22.31.00.30	metselen gevelstenen, wf, halfsteensverband	39,00	m2			
22.31.00.35	opperwerken, van gevelstenen	39,00	m2			
22.32.00.05	stoeslag rollagen	19,75	m1			
22.72.00.05	voegmateriaal (standaard)	39,00	m2			
22.72.00.10	voegen nieuw metselwerk wf platvol vh25 (handmatig)	39,00	m2			
22.82.00.05	koop stalen geveldrag staalleverancier in kleur gemoffels	1,00	st			
22.82.00.10	plaatsen lateien	1,00	st			
22.31	Sub Totaal 22.31					6.890,77
22.84	HORIZONTALE AANSLUITING					
22.84.00.05	gevelsteen koop	0,15	dui			
22.84.00.10	zand/cement	7,50	m1			
22.84.00.15	voegsel	1,88	m2			
22.84.00.20	foamglas perinsul s 50 mm 15x45 cm	17,00	st			
22.84.00.25	lood 18kg/m2	67,50	kg			
22.84.00.35	aanbrengen foamglas	7,50	m1			
22.84.00.40	aanhelen metselwerk	7,50	m1			
22.84.00.45	afvoegen metselwerk	7,50	m1			
22.84.00.50	aanbrengen lood	7,50	m1			
22.84	Sub Totaal 22.84					1.734,92
22.90	SCHRAAGSTEIGERS					
22.90.00.05	huur schraagsteigers	16,75	m1			
22.90.00.10	schraagsteiger tot 3m1	16,75	m1			
22.90	Sub Totaal 22.90					428,88
22	Totaal HOOFDSTUK 22					9.751,86
23	VOORAF VERV STEENACHTIGE ELEM					
23.70	GEISOLEERDE KANTPLANKEN					
23.70.00.10	cebo kantplank geisol. 1200x300x100+8 mm\incl veer en montage profiel	2,00	st			
23.70.00.15	zand/cement tbv plaatsen kantplanken	1,80	m1			
23.70.00.20	aanbrengen kantplanken	1,80	m1			
23.70	Sub Totaal 23.70					178,19
23	Totaal HOOFDSTUK 23					178,19
24	RUWBOUW TIMMERWERK					
24.18	BALKLAAG DAK					
24.18.00.05	vuren 75x175 mm geschaafd 540 cm netto 70x170 mm kl.c fsc	38,00	m1			
24.18.00.10	underlayment 18 mm 244x61 cm pellos floor tg4 7- lgs ce2+ fsc	19,95	m2			
24.18.00.15	balkdrager gbs-kl 71x171 9455	19,00	st			
24.18.00.20	aanbrengen balklaag hoh 600	31,54	m1			
24.18.00.25	aanbrengen underlayment	19,00	m2			
24.18.00.05	vuren 75x175 mm geschaafd 540 cm netto 70x170 mm kl.c fsc	12,35	m1			

Post	Omschrijving	Hoef.	Enh	Stelpost €	B T W	Totaal exclusief B.T.W (€)
24.18.00.10	zaagwerk scheggen	31,54	m1			
24.18.00.15	aanbrengen scheggen	31,54	m1			
24.18	Sub Totaal 24.18					2.577,70
24.32	DAKRANDEN / OPSTANDEN					
24.32.00.05	> regelwerk hoh 400 mm.					
24.32.00.10	sls 38x89 mm constructiehout 480 cm fsc	51,38	m1			
24.32.00.15	underlayment 18 mm 244x61 cm pellos floor tg4 7-lgs ce2+ fsc	7,01	m2			
24.32.00.20	isolatie	14,03	m2			
24.32.00.25	aanbrengen regelwerk	46,67	m1			
24.32.00.30	aanbrengen plaatmateriaal	6,38	m2			
24.32.00.35	aanbrengen iso	3,83	m2			
24.32	Sub Totaal 24.32					1.160,14
24.61	BUITENWAND HSB WAND 38X170 MM RD-waarde 4,55					
24.61.00.05	vu sls c18 gesch fsc% 38x170x4800	99,00	m1			
24.61.00.10	knauf nat 037 4600x580x170 2rol	34,65	m2			
24.61.00.15	dampdicht dampremmend met alum zijde	41,25	m2			
24.61.00.20	dampopen folie, uv bestendig	41,25	m2			
24.61.00.25	underlayment 18 mm 244x61 cm pellos floor tg4 7-lgs ce2+ fsc	33,99	m2			
24.61.00.30	gyproc gipskrtp l ak 2600x600x12,5	34,65	m2			
24.61.00.35	aanbrengen regelwerk	87,78	m1			
24.61.00.40	aanbrengen isolatie	33,00	m2			
24.61.00.45	aanbrengen folie 2x	33,00	m2			
24.61.00.50	aanbrengen achterhout	33,00	m2			
24.61.00.55	aanbrengen gipsplaten	33,00	m2			
24.61	Sub Totaal 24.61					5.126,90
24	Totaal HOOFDSTUK 24					8.864,74
25	METAALCONSTRUCTIE					
25.00	ALGEMEEN					
25.00.00.05	uitgangspunt (voorlopige afwijkend met constructiebr.)					
25.00.00.10	> 2 kolommen hea 160					
25.00.00.15	> 1 ligger HE260 B met aangelast plaat					
25.00.00.20	staalconstructies in de menie	1.025,82	kg			
25.00.00.25	formeren staalconstructie	8,00	mu			
25.00.00.30	plaatsen staalconstructie	16,00	mu			
25.00.00.35	hulppmateriael	1,00	tot			
25.00.00.40	hulp plaatsen staalconstructie	1,00	tot			
25.00	Sub Totaal 25.00					8.888,86
25.82	OPLEGGINGEN					
25.82.00.05	bouwcenter ondersabelingsmortel 25 kg 300607344 k60	4,00	zak			
25.82.00.10	ondersabelen staalconstructie	7,00	m1			
25.82	Sub Totaal 25.82					242,01
25	Totaal HOOFDSTUK 25					9.130,87
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN					
30.00	GEVELKOZIJNEN					
30.00.00.05	levering buitenkozijn merk A (deurkozijn volgens tekening)	1,00	00			
30.00.01.40	DTS dorpel ipv kunststeen					
30.00.01.45	laden en lossen kozijnen	1,00	pst			
30.00.01.50	monteren kozijn merk A	1,00	st			
30.00	Sub Totaal 30.00					3.526,97
30.43	LICHTSTRAAT VLAKKE LICHTKOELEL					
30.43.00.10	> afm. 900x2900 mm.					
30.43.00.15	leveren vlakke lichtkoepel	1,00	off			
30.43.00.20	hulp materieel plaatsing beglazing	1,00	tot			
30.43.00.25	vuren 63x160 mm geschaafd 480 cm netto 58x156 mm kl.c fsc	8,00	m1			
30.43.00.30	toeslag raveelconstructie	1,00	pos			
30.43.00.35	montage opstanden	1,00	tot			
30.43.00.40	montage lichtstraat	1,00	st			
30.43	Sub Totaal 30.43					5.305,76
30	Totaal HOOFDSTUK 30					8.832,72
33	DAKBEDEKKING					

Post	Omschrijving	Hoef.	Enh	Stelpost €	B T W	Totaal exclusief B.T.W (€)
33.33	BITUMINEUZE DAKBEDEKKING					
33.33.00.10	dakbedekking incl. isolatie PIR 142 mm	1,00	tot			
33.33.00.15	zinken dekljsten	1,00	pos			
33.33.00.20	2 st zinken hwa incl. aansluiten op bestaand riool	1,00	st			
33.33	Sub Totaal 33.33					4.538,37
33	Totaal HOOFDSTUK 33					4.538,37
34	BEGLAZING					
34.32	GELAAGD GLAS					
34.32.00.05	stratobel 331 - iplus top stratobel 331	3,84	m2			
34.32.00.10	glasbreuk risico (10%)	3,84	m2			
34.32.00.15	glasblokjes band en kit (minimaal 1m2)	3,84	m2			
34.32.00.20	aanbrengen beglazing	3,84	st			
34.32	Sub Totaal 34.32					1.012,83
34.90	VENTILATIETOOSTERS					
34.90.00.05	Ducofit ventilatierooster 50/zr ral9010	1,00	st			
34.90.00.10	monteren rooster	1,00	st			
34.90	Sub Totaal 34.90					219,14
34.90	ROEDE BEGLAZING					
34.90.00.05	kruisroede beglazing	3,00	vlk			
34.90.00.10	meranti opplak roede (2 zijde)	6,00	m1			
34.90.00.15	kruistoereband 12x3	3,00	M1			
34.90.00.20	kit tube tbv beglazing	6,00	m1			
34.90.00.25	aanbrengen opplak roede	6,00	m1			
34.90	Sub Totaal 34.90					329,36
34	Totaal HOOFDSTUK 34					1.561,32
40	STUCADOORSWERK					
40.00	STUCWERK					
40.00.00.05	stucwerk, uitvlakken gipswanden (overpleisteren)	29,00	m2			
40.00.00.10	stucwerk, plafonds glad pleisterwerk	17,00	m2			
40.00.00.15	l+a hoekbeschermers	29,00	m2			
40.00	Sub Totaal 40.00					1.209,15
40	Totaal HOOFDSTUK 40					1.209,15
42	DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN					
42.01	CEMENTE DEKVLOEREN					
42.01.00.20	dekvloer klein werk incl. vezels	18,50	m2			
42.01	Sub Totaal 42.01					719,66
42	Totaal HOOFDSTUK 42					719,66
43	METAAL- EN KUNSTSTOFWERK					
43.38	BEVESTIGINGSMIDDELEN					
43.38.00.05	bevestigingsmiddelen 2% vd arbeid	1,00	pos			
43.38	Sub Totaal 43.38					518,67
43	Totaal HOOFDSTUK 43					518,67
44	PLAFOND EN WANDSYSTEMEN					
44.37	GIPSPLAAT PLAFONDS					
44.37.00.10	vu gesch vandikte fsc% 22x63x4800	41,25	m1			
44.37.00.15	knauf gipsplaat ak 9,5mm 260x120cm	17,33	m2			
44.37.00.20	aanbrengen regelwerk	41,25				
44.37.00.25	aanbrengen gipsplaten	16,50	m2			
44.37	Sub Totaal 44.37					809,33
44	Totaal HOOFDSTUK 44					809,33
45	AFBOUW TIMMERWERK					
45.10	KOZIJNEN					
45.10.00.05	hardhout koplat 12x45 mm 245 cm lwk gegre recht e	7,48	m1			
45.10.00.10	aanbrengen koplat (hout)	6,80	m1			
45.10	Sub Totaal 45.10					79,92
45.15	PLINTEN					
45.15.00.05	hh plint gro pl1 lvi fsc 9x45x4900	13,20	m1			
45.15.00.10	aanbrengen plinten < 70mm	12,00	m1			
45.15	Sub Totaal 45.15					98,59

Post	Omschrijving	Hoefv.	Enh	Stelpost €	B T W	Totaal exclusief B.T.W (€)
45.20	KLEIN AFTIMMERWERK					
45.20.00.05	materiaal klein aftimmerwerk	1,00	tot			
45.20.00.10	klein aftimmerwerk	1,00	tot			
45.20	Sub Totaal 45.20					521,26
45.40	AFTIMMEREN DAKLICHT					
45.40.00.05	vu gesch vandikte fsc% 22x63x4800	16,72	m1			
45.40.00.10	wbp int. 18 mm	3,80	m ²			
45.40.00.15	hardhout koplat 12x45 mm 245 cm lwk gegre recht e	8,36	m1			
45.40.00.20	aftimmeren lichtstraat	1,00	pos			
45.40	Sub Totaal 45.40					482,63
45.55	BRANDWERENDE BEKLEDING STAALCONSTRUCTIE					
45.55.00.15	promatect h 2500x1250x12	8,44	m2			
45.55.00.20	toebehoren	1,00	pos			
45.55.00.25	promatect klosstrook 20mm 250x12cm	6,00	st			
45.55.00.30	aanbrengen brandwerende beplating	1,00	tot			
45.55	Sub Totaal 45.55					1.405,87
45	Totaal HOOFDSTUK 45					2.588,27
46	SCHILDERWERK					
46.00	ALGEMEEN					
46.00.00.05	sauswerk binnenwanden en nieuwe plafonds	43,00	m2		L T	
46.00.00.10	schilderwerk kozijnen en deuren incl. aftimmeringen	1,00	tot		L T	
46.00.00.15	schilderwerk plinten	1,00	tot		L T	
46.00.00.20	schilderwerk kanstukken lichtstraat	1,00	tot		L T	
46.00.00.25	keimen gevelmetselwerk	38,00	m2		L T	
46.00	Sub Totaal 46.00					3.261,15
46	Totaal HOOFDSTUK 46					3.261,15
48	PVC VLOER					
48.00.00.05	leveren en aanbrengen vloerafwerking	18,50	m2		L T	
48	Totaal HOOFDSTUK 48					2.398,86
60	VERWARMINGSINSTALLATIES					
60.00	W-INSTALLATIE					
60.00.00.30	vloerverwarming aanbouw	1,00	TOT			
60.00	Sub Totaal 60.00					1.556,01
60	Totaal HOOFDSTUK 60					1.556,01
70	ELECTRO TECHNISCHE INSTALLATIE					
70.00	ELEKTRAWERK					
70.00.00.15	dubbele wandcontactdoos	4,00	st			
70.00.00.20	lichtpunt op schakelaar	2,00	st			
70.00	Sub Totaal 70.00					933,61
70	Totaal HOOFDSTUK 70					933,61
	Totaal NETTO exclusief de BTW					71.970,29
	BTW 21,00 % over 65.101,14					13.671,24
	BTW 9,00 % over 6.869,15					618,22
	Totaal inclusief de BTW					86.259,75